

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแสงทอง หมู่ที่ ๕

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๕๐,๐๐๐.....บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป.....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านแสงทอง หมู่ที่ ๕ เริ่มจากสี่แยกไปบ้านป่าเป้า ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๖๒.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ ม. (ก่อสร้างตามแบบ อบต.หนองพอก กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๒๔ มกราคม ๒๕๖๑.....เป็นเงิน.....๑๕๐,๐๐๐.....บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑แบบ พร.๔.....

๕.๒.....แบบ พร.๕.....

๕.๓.....

๕.๔.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ พันจ่าเอกสำราญ บุญลือ ตำแหน่ง รองปลัด อบต. ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาววาสนา แสนสิมณ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

๖.๓ นางสาวนิตา ไตรทรัพย์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.

เส้นทางสาย ถนนภายในหมู่บ้าน

อำเภอ ชวีชัย

จังหวัด ร้อยเอ็ด

ระยะทาง 0.062

ประเภทของผิวจราจร คอนกรีต

หนา 0.15 ม.

กว้าง 5.00 ม.

ประเภทของไหล่ทาง ลูกกรง

หนา 0 ม.

กว้างข้างละ - ม.

แบบเลขที่ อบต.หนองพอก

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	อ.งานทาง พื้นที่ปกติ					
1	งานดินกันทาง					
1.1	งานกรูยทางอาจป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	
1.2	งานเกลี่ยปรับแต่งและบดอัดกันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	
1.3	งาน Benching	ลบ.ม.	-	-	-	
1.4	งานดินตัด					
1.4.1	งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	
1.4.2	งานดินตัดหินผุ	ลบ.ม.	-	-	-	
1.4.3	งานตัดหินแข็ง	ลบ.ม.	-	-	-	
1.5	งานดินถม					
1.5.1	งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	-	-	-	
1.5.2	งานดินถม (จากงานดินคัต)	ลบ.ม.	-	28.00	-	
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร					
2.1	งานชั้นรองพื้นทาง (หนา 0.20 ม.)	ลบ.ม.	-	-	-	
2.2	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	6.00	60.00	360.00	
2.3	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	15.00	525.57	7,883.55	
2.4	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	-	-	-	
2.5	งานผิวจราจร ชนิด CAPE SEAL	ตร.ม.	-	-	-	
	งานผิวจราจร ชนิด คสล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	310.00	330.00	102,300.00	
2.6	งานไหล่ทาง ชนิด CAPE SEAL	ตร.ม.	-	-	-	
3	งานอาคารระบายน้ำ					
3.1	งานท่อลอดกลม ก.ส.ล.					
3.1.1	ขนาด Ø 0.30 ม.	ท่อ	-	261.00	-	ท่อคสล.ชั้น3
3.1.2	ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	-	-	-	
	ยอดยกไป				110,543.55	

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	
	ยอดยกมา				110,543.55	
3.1.3	ขนาด $\varnothing$ 0.80 ม.	ม.	-	-	-	
3.1.4	ขนาด $\varnothing$ 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
3.15	ขนาด $\varnothing$ 1.20 ม.	ม.	-	-	-	
3.16	ขนาด $\varnothing$ 1.50 ม.	ม.	-	-	-	
3.2	รวมถ้ำท่งปากท่อ (Head Wall, End Wall)					
3.2.1	ขนาด 1 - $\varnothing$ 0.60 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
3.2.2	ขนาด 1 - $\varnothing$ 0.80 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
3.2.3	ขนาด 1 - $\varnothing$ 1.00 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
3.2.4	ขนาด 2 - $\varnothing$ 0.60 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
3.2.5	ขนาด 2 - $\varnothing$ 0.80 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
3.2.6	ขนาด 3 - $\varnothing$ 0.80 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
3.2.7	ขนาด 4 - $\varnothing$ 1.00 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
3.2.8	ขนาด 5 - $\varnothing$ 1.00 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
	ขนาด .. - $\varnothing$ ม.	จุด	-	-	-	
3.3	งานป้องกันกัดเซาะ					
3.3.1	งานปลูกหญ้า	ตร.ม.	-	-	-	
3.3.2	งาน Concrete Slope Protection	ตร.ม.	-	-	-	
4	งานดูแลรักษารูระบายน้ำ					
4.1	งานติดตั้งโคมไฟ	หลอด	-	-	-	
4.2	งานติดตั้งไม้	ซ.ม.	-	-	-	
4.3	งานป้ายจราจร	แบบ บ1 (A)	จุด	-	-	
		แบบ บ2 (B)	จุด	-	-	
		แบบ บ3-บ36	จุด	-	-	
		แบบ ค1-ค60,ค75 (C)	จุด	-	-	
		แบบ ค78	จุด	-	-	
		แบบ น1 (D)	จุด	-	-	
		แบบ น2 (E)	จุด	-	-	
		แบบ น3 (F)	จุด	-	-	
		แบบ น4 (G)	จุด	-	-	
	ยอดยกไป				110,543.55	

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ขอลงถนน				110,543.55	
	แบบ น5 (H)	รูป	-	-	-	
	แบบ น+ค (B+C)		-	-	-	
	GUARD RAIL	ม.	-	-	-	
	TIMBER BARRICADE	ม.	-	-	-	
4.4	เครื่องกั้นถนนชั่วคราว					
4.4.1	งานตีเส้นจราจร (Thermoplastic)	ตร.ม.	-	-	-	
4.4.2	สี	ตร.ม.	-	-	-	
5	งานติดตั้งประกอบ					
5.1	งานป้ายโครงการ	ป้าย	-	-	-	
5.2	งาน...	-	-	-	-	
5.3	งาน...	-	-	-	-	
	รวมค่าเงินเป็นเงิน				110,543.55	
	รวมค่าวัสดุและค่าขนส่ง					
1	รถขนถ่ายดิน ...คัน ...คัน รวมค่ารถ	คัน	-	-	-	
2	รถขนถ่ายดิน ...คัน ...คัน รวมค่ารถ	คัน	-	-	-	
3	รถขนถ่ายดิน ...คัน ...คัน รวมค่ารถ	คัน	-	-	-	
4	รถขนถ่ายดิน ...คัน ...คัน รวมค่ารถ	คัน	-	-	-	
	รวมค่าเงินเป็นเงิน				110,543.55	

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง


ส่วนราชการ	ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก			
ประเภทงาน	ถนน คสล.			
เส้นทางสาย	ถนนภายในหมู่บ้าน			
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านแสงทอง หมู่ที่ 9			
แบบเลขที่	อบต.หนองพอก /61	จำนวน	2	แผ่น
ประมาณการตามแบบ	ปร.4	จำนวน	3	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่				

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าจ้างต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	110,543.55	1.3624	150,604.53	Factor F
2	งานอาคาร		-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	งานชลประทาน		-	-	- ภาษี 7%
4	งานสะพานและท่อเหลี่ยม		-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	ภาษีโครงการ 1 ไร่				- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
สรุป	(ตัวอักษร)	รวมเป็นค่าก่อสร้างเบื้องต้นรวม		150,604.53	
		คิดเป็นเงินค่าปรับลดก่อสร้างประมาณ		150,000.00	
		หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน			

ความยาวถนน 0.0620 กม. เฉลี่ยราคาถนน คสล.ประมาณ 483.87 บาท/ตารางเมตร

(สี่ร้อยแปดสิบสามบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)

หรือมีพื้นที่ตอนกริดไม่น้อยกว่า ๓ 310 ตารางเมตร

ลงชื่อ  ประธานฯ
(สำราญ บุญเชื้อ)
รองปลัดอบต.

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นางสาวสนา แสนสิน)
นายกฯโยธา

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นางสาววนิดา ไตรทรัพย์)
นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นางสาขสม ช่อมอริย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

ลงชื่อ  อนุมัติ
(นายประสิทธิ์ อนุเทน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก